



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง

ที่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระแท่น

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพระแท่น ที่ e 41/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขวา บริเวณถนน ทต. พระแท่น 50 หมู่ที่ 12 ตำบลพระแท่น อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขวา บริเวณถนน ทต.พระแท่น 50 หมู่ที่ 12 ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 405,600. บาท (สี่แสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามต่อไป

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุชาติ ศิริเอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธิตินันท์ จงมิตรพร)

หัวหน้าฝ่ายกิจการประปา

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธาดา กรุดแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น

- เพื่อโปรดทราบ

จ.ส.อ.

(สมชาย อรุณแซ)

ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายทรงศักดิ์ โชตินิวัฒน)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น

กรมการกำหนดราคากลาง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)							
ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานราดยางโพรมิคัต	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานราดยางแทคโคคัต	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06

4.9(3) รอยหตามขวาง

(ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

คิดจากความยาว	250.00 เมตร				
ค่าเหล็ก 13.356 กก.	@	21,789.72 (บาท/ตัน) /1000)	=	291.02	บาท เหล็ก RB 19 มม.
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	6.00 เมตร @	(งานผิวคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดย		22.41	บาท
ทาสี + จารระเบิด			=	134.46	บาท
JOINT SEALER			=		บาท
แผ่นพลาสติก			=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	425.48	บาท
ค่างานต้นทุน=	425.48	/		70.91	บาท/เมตร

2.226

4.9(2) รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง

(ราคาน้ำมัน 26.19 บาท) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

คิดจากความยาว	250.00 เมตร			
ค่าเหล็ก 624.15 กก.	@	21,728.97 (บาท/ตัน) /1000)	=	13,562.14 บาท เหล็ก RB 15 มม.
METAL CAP + ทาสี + จารระยะปี	ชุด @		=	บาท
JOINT FILLER	ตร.ม. @		=	บาท
JOINT SEALER	ลิตร @		=	บาท
ค่าหยอดยาง	150.00 เมตร @ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต		=	13.65 บาท/เมตร
แผ่นพลาสติก	เมตร @		=	2,047.50 ลบ.ม.
ไม้แบบ	ตร.ม. @		=	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	15,609.64 บาท
ค่างานต้นท่อน=	15,609.64 /	150.00	=	104.06 บาท

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)

ค่าขนส่ง 30 กม.

รวม

ส่วนยุบ 0 X 1.40

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (งานดินคันทาง : บดทับ

44.13

ค่าใช้จ่ายรวม = 306.00 + 33.10

รวมค่างานต้นทุน

(ราคาน้ำมัน 26.19 บาท) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

= 205.61 บาท/ลบ.ม.

= 100.39 บาท/ลบ.ม.

= 306.00 บาท/ลบ.ม.

= - บาท/ลบ.ม.

0.75 X 33.10 บาท/ลบ.ม.

= 339.10 บาท/ลบ.ม.

339.10 บาท/ลบ.ม.

