



คลังรับ เลขที่ 368
วันที่ 7 เม.ย. 2563
เวลา.....น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง.....
ที่..... วันที่ 11 มีนาคม 2563.....
เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระแท่น

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพระแท่น ที่ e 59/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองท่าสาร-บางปลา (ฝั่งซ้าย) กม.1+462 ถึง กม.2+248 หมู่ที่ 13 ตำบลพระแท่น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองท่าสาร-บางปลา (ฝั่งซ้าย) กม.1+462 ถึง กม.2+248 หมู่ที่ 13 ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 1,873,900. บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุชาติ ศิริเอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัฐพงศ์ จงโมตรีพร)

หัวหน้าฝ่ายกิจการประปา

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติว กรุดแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายทรงศักดิ์ โชตินิตวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น

3.2(1) งานพื้นที่ทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากจากปากไม้ (รวมค่าตัด)

ค่าขนส่ง 50.00 กม.

รวม

ส่วนยุบ 229.14 X 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานทาง (หินคลุก) : ผสม (BLEND).....)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานทาง (หินคลุก) :บดทับ.....)

ค่าใช้จ่ายรวม =

343.71

+

23.71

+

81.88

รวมค่างานต้นทุน

(ราคาน้ำมัน 23.89 บาท)

วันที่ 11 มีนาคม 2563

= 132.00 บาท/ลบ.ม.

= 97.14 บาท/ลบ.ม.

= 229.14 บาท/ลบ.ม.

= 343.71 บาท/ลบ.ม.

= 23.71 บาท/ลบ.ม.

= 81.88 บาท/ลบ.ม.

= 449.30 บาท/ลบ.ม.

= 449.30 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ราคาหินคลุก $116.82 \times 1.65 + 68.25 = 261$ บาท/ลบ.ม. (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ค่าขนส่ง 35 กม.

ราคาหินคลุก $80 \times 1.65 + 97.14 = 229.14$ บาท/ลบ.ม. (ราคาโรงโม่) ค่าขนส่ง 50 กม.

*เลือกใช้ราคาจากโรงโม่ 229.14 บาท/ลบ.ม.

2.3(1) งานดินถมคันทาง

(ราคาน้ำมัน 23.89 บาท) วันที่ 11 มีนาคม 2563

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ชุด-ชน.....)	=	20.26	
ค่าขนส่ง 5.00 กม.	=	19.88	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	90.14	บาท/ลบ.ม.
สวนยุบ 90.14 X 1.60	=	144.22	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบด (งานตัดแต่งชั้นบด : งานตัดแต่งชั้นบด.....)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ.....)	=	42.78	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุบ	=	187.00	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ส่วนยุบของทรายถมคันทาง	แนวเก่า	แนวใหม่
ดิน,ดินปนทราย	1.40	1.45
ถมคันทาง	1.60	1.70
ดินเหนียวถมคันทาง	1.85	1.90
(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)		

