



คลังรับ	เลขที่	๑๕๑
	วันที่	20 มี.ค. 2562
	เวลา	.....น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง.....

ที่..... วันที่ 12 มีนาคม 2562.....

เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระแท่น

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพระแท่น ที่ e51/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต.พระแท่น 46 หมู่ที่ 12 ตำบลพระแท่น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่นกำหนดนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต.พระแท่น 46 หมู่ที่ 12 ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 523,600. บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามต่อไป

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุชาติ ศิริเอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฐิติพงศ์ จงไมตรีพร)

หัวหน้าฝ่ายกิจการประปา

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชงดา คุรุคแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรี



จ.ต.อ.



(สมชาย อรุณแซ)

ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น

เห็นชอบ



ลงชื่อ.....

(นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น



ค่างานต้นทุนปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย ทต.46

4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (กรณีแตกโค้ด)

(ราคาน้ำมัน 27.79 บาท)

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ความหนา	5.00	ซ.ม.			
ปริมาณ ASPSALT CONCRETE ทั้งโครงการ					= 204.00 ตัน
ค่าขนส่งส่งอุปกรณ์	80.00	ตัน	100.00	กม. (ไม่เกิน 300 กม.).....	228.45 บาท/ตัน = 1.8276 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม :	250,000.00		10,000.00		= 25.00 บาท/ลบ.ม.

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPSALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ให้ปริมาณ ASPSALT CONCRETE = 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.5% = 0.055 ตัน @ 17533.45 บาท/ตัน = 964.34 บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลท์ 0.74 ลบ.ม. @ 457.85 บาท/ลบ.ม. = 338.81 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต.....)

= 350.86 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0 กม. (ปกติใช้ L/4) = บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.)

บนผิวแอสฟัลต์ติก 11.41 บาท/ตร.ม X 1 X = 8.33 = 95.05 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,775.88 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 1,775.88 / 8.33 = 213.19107 บาท/ตร.ม.



ค่างานต้นทุนปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ทต.46

(ราคาน้ำมัน 27.79 บาท)

วันที่ 12 มีนาคม 2562

4.1(2) งานลาดแอสฟัลท์แท้ค้ค้ค้

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ 20,682.670 บาท/ตัน 1,000.00 = 6.20 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานลาดยางแท้ค้ค้ค้ : งานราดยางแท้ค้ค้ค้.....) = 6.69 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม 6.20 + 6.69 = 12.89 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน= 12.89 บาท/ตร.ม.